

## 投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2024-2025年度承建项目承建项目塔式起重机租赁集采

序号	机械型号	高度	租赁时间(月)	塔吊租赁费(不含税价:元)			塔吊进出场及安拆费(不含税价:元)			司机费用(不含税价:元)			塔吊指挥费用(不含税价:元)			合计(元)		备注
				塔吊数量(台)	投标报价	控制价	塔吊数量(台)	投标报价	控制价	塔吊司机(岗)	投标报价	控制价	塔吊指挥(岗)	投标报价	控制价	投标报价	控制价	
1	5510	独立高度	1	1		6,400.00	1		20,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		53,900.00	
		独立高度-100m(含本数)	1	1		6,400.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		61,900.00	
		100m-150m	1	1		6,400.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		61,900.00	
2	5610	独立高度	1	1		6,500.00	1		20,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		54,000.00	
		独立高度-100m(含本数)	1	1		7,500.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		63,000.00	
		100m-150m	1	1		7,500.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		63,000.00	
3	5613	独立高度	1	1		6,500.00	1		20,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		54,000.00	
		独立高度-100m(含本数)	1	1		7,500.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		63,000.00	
		100m-150m	1	1		8,300.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		63,800.00	
4	6012	独立高度	1	1		8,500.00	1		26,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		62,000.00	
		独立高度-100m(含本数)	1	1		8,500.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		64,000.00	
		100m-150m	1	1		8,500.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		64,000.00	
5	6013	独立高度	1	1		10,500.00	1		26,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		64,000.00	
		独立高度-100m(含本数)	1	1		10,500.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		66,000.00	
		100m-150m	1	1		10,500.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		66,000.00	
6	6015	独立高度	1	1		13,500.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		69,000.00	
		独立高度-100m(含本数)	1	1		13,500.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		69,000.00	
		100m-150m	1	1		13,500.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		69,000.00	
7	6513	独立高度	1	1		14,500.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		70,000.00	
		独立高度-100m(含本数)	1	1		15,500.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		71,000.00	
		100m-150m	1	1		15,500.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		71,000.00	
8	6515	独立高度	1	1		16,500.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		72,000.00	
		独立高度-100m(含本数)	1	1		16,500.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		72,000.00	
		100m-150m	1	1		16,500.00	1		28,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		72,000.00	
9	6517	独立高度	1	1		17,000.00	1		30,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		74,500.00	
		独立高度-100m(含本数)	1	1		17,000.00	1		30,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		74,500.00	
		100m-150m	1	1		17,000.00	1		30,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		74,500.00	
10	7013	独立高度	1	1		19,500.00	1		35,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		82,000.00	
		独立高度-100m(含本数)	1	1		19,500.00	1		35,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		82,000.00	
		100m-150m	1	1		19,500.00	1		35,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		82,000.00	
11	7015	独立高度	1	1		20,500.00	1		35,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		83,000.00	
		独立高度-100m(含本数)	1	1		20,500.00	1		35,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		83,000.00	
		100m-150m	1	1		20,500.00	1		40,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		88,000.00	
12	7025	独立高度	1	1		22,500.00	1		45,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		95,000.00	
		独立高度-100m(含本数)	1	1		23,500.00	1		45,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		96,000.00	
		100m-150m	1	1		24,500.00	1		50,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		102,000.00	
13	7030	独立高度	1	1		25,500.00	1		45,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		98,000.00	
		独立高度-100m(含本数)	1	1		26,500.00	1		45,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		99,000.00	
		100m-150m	1	1		27,500.00	1		55,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		110,000.00	
14	7035	独立高度	1	1		30,500.00	1		50,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		108,000.00	
		独立高度-100m(含本数)	1	1		30,500.00	1		50,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		108,000.00	
		100m-150m	1	1		30,500.00	1		60,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		118,000.00	
15	7052	独立高度	1	1		38,500.00	1		65,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		131,000.00	
		独立高度-100m(含本数)	1	1		43,500.00	1		70,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		141,000.00	
		100m-150m	1	1		43,500.00	1		90,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		161,000.00	
16	7525	独立高度	1	1		32,500.00	1		45,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		105,000.00	
		独立高度-100m(含本数)	1	1		32,500.00	1		45,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		105,000.00	
		100m-150m	1	1		32,500.00	1		60,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		120,000.00	
17	7530	独立高度	1	1		35,500.00	1		50,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		113,000.00	
		独立高度-100m(含本数)	1	1		35,500.00	1		50,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		113,000.00	
		100m-150m	1	1		35,500.00	1		60,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		123,000.00	
18	8039	独立高度	1	1		65,500.00	1		70,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		163,000.00	
		独立高度-100m(含本数)	1	1		65,500.00	1		80,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		173,000.00	
		100m-150m	1	1		65,500.00	1		90,500.00	1		10,500.00	1		16,500.00		183,000.00	
<b>不含税金额合计</b>																<b>4,848,000.00</b>		
<b>税金(税率:9%)</b>																	<b>9%</b>	
<b>含税金额合计</b>																<b>5,284,320.00</b>		

说明:

- 工程所在地: 珠海市。
- 以上塔吊品牌要求: 国内一线品牌, 如中联重科、徐工、三一重工等品牌。租赁设备必须为中标人自有设备。
- 设备年限: 不超过5年。**
- 以上工程量为暂定工程量, 承包方式为: 固定综合单价包干。
- 独立高度参照出场标准: 高度为有效高度: 以基础顶到吊钩底的最大垂直高度。
- 机械租赁单价包含内容: 包含主机、全部配置、设备租赁费用及综合保险费用, 进出场运输、安装调试、检测、顶升、辅助起重设备吊装费, 附墙锚固(符合施工规范及政府部门要求)(含附着杆费、安装费等), 拆除(安拆, 加节, 降节)、附着、预埋基础节或地脚螺栓、润滑油料、日常管理及定期维护保养(每月两次维修保养, 并留影像和文字资料)、保养所需材料、安全巡检、塔吊司机及指挥使用的对讲机、检测费(包括可能出现的重复检测费用)、安全措施费、防雷接地装置等。配合甲方安装塔吊臂LED灯带(材料甲供)、配合甲方安装施工照明灯具(材料甲供)、安装标志牌(企业Logo、塔机编号牌、防撞标志)(材料甲供)、安装防攀爬设备(材料甲供)、配重、塔身刷漆、电机维修、减速机维修、回转电阻器维修、特种设备检测费等满足起重吊装设备24小时正常使用的全部内容。租赁的起重设备配套的设备及所需材料(包括但不限于: 钢丝绳、塔吊信号灯、防倾斜设备、风速仪、前臂生命线、警示电笛、驾驶室防暑降温设备、维修保养工具箱、及易损大件(包含: 电机、减速机、回转电阻器)、塔吊防撞系统、吊钩可视系统均由乙方采购安装; 部分无法拆卸如预埋件等其他构配件使用后归甲方所有; 提供报建所需资料并保证验收合格使用; 包含配合项目部创奖费用, 配合甲方取得《塔吊使用登记证》等各项证件的费用。
- 按《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程施工工地塔式起重机全面安装使用安全监控系统的通知》要求安装符合要求的的安全监控系统(简称黑匣子), 并办理使用登记, 费用已含在租赁费用中。**
- ①安全、文明施工措施费已按比例摊入固定综合单价内, 其安全生产投入、使用范围执行甲方相关管理办法, 安全生产费用投入比例不得低于综合单价的2%, 乙方不能再另行计费, 进场前刷漆程度必须满足现场安全文明措施费要求。  
②本分包工程项目施工人员的综合保险、进场前各项培训教育、进厂证办理等所需费用, 已包含在固定综合单价内, 乙方不能再另行计费; 乙方工作人员上岗统一穿带甲方提供珠海建工标志的安全帽、工作服(按两套考虑)、反光背心等劳保用品, 费用由乙方承担。
- 租赁费包含主机、全部配置、附墙预埋件及螺栓、润滑油料、管理、日常维护保养、保养所需材料、安全巡检、检测费(包括可能出现的重复检测费用)、附墙、顶升、加节、安全措施费、机械综合保险、防雷接地装置等。安拆及进出场费包含: 设备进场安装、检测、吊车、运输及保险、上下车等一切费用; 出场费: 拆卸费、吊车、运输及保险、上下车等一切费用。含专家论证费。基础预埋费包含: 配套塔吊使用的预埋节或预埋螺栓费用, 以现场实际情况为准, 不含基础混凝土及钢筋制作费用。
- 提供的型号需满足国家及项目所在地相关法律法规及规定要求, 并提供出厂合格证及项目所在地的相关检测合格报告。安拆及使用过程中安全技术参数标准参考: 塔式起重机安全规程(GB5144-2006); 塔式起重机稳定性要求(GB/T20304-2006); 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012), 质量要求: 使用年限不超过5年。塔式起重机的安装、拆卸应当按照GB/T26471-2023的要求及相关规定执行, 安装及拆除时不得违背规范及相关文件的规定要求。实际要求以项目提供施工清单要求为准。
- 塔吊进场使用后每个项目必须委派一名懂电路及机械故障维修、保养人员(持证上岗), 在现场对设备保养和管理, 且每月的维修时间累计不得超过24小时, 费用不另外增加。
- 甲方按方案要求提供固定的**塔吊专用箱**, **专用箱**以后的电缆电线100米以内(含100米)等用电设施的采购及安装费用均由乙方负责, 不单独计算费用。超过100米以外的电缆电线由甲方补偿材料费用, 安装费用由乙方承担。若电缆电线使用周期少于等于1年, 则甲方补偿的电缆电线材料费用按50%计算, 若电缆电线使用周期少于等于2年, 则甲方补偿的电缆电线材料费用按80%计算。
- 租赁时长计算执行以下标准:  
(1)塔吊进场安装后经甲方验收合格且双方办理确认后开始起算租赁时间, 甲方通知拆除之日为租赁截止时间, 因春节期间或不可抗力导致的停歇时间不计算租赁时长, 按实际停置天数并从租期中扣除;  
(2)乙方接到塔吊书面拆除通知后, 应自拆除之日起在书面通知中规定的时限内完成拆除, 否则, 超出拆除时限后, 乙方应按50元/小时/台向甲方支付违约金, 给甲方造成损失的, 乙方还应当赔偿, 前述费用从结算款中扣除;  
(3)不足月的按实际使用天数折算租赁费, 每月均按30个日历天计。
- 塔吊司机、指挥员工资按月费用包干制, 且乙方须满足甲方现场施工进度的要求, 工资已含司机基本工资、保险、生活费、加班费、日常管理费、暑天的防暑费用以及购买的包括意外伤害保险在内的各类保险费等一切相关费用等。
- 塔吊司机、指挥员须持有有效操作证件, 且司机、指挥员必须服从甲方项目部考勤制度、现场管理制度、实名制等。
- 塔吊安装工期:   3  天、拆除工期:   3  天。塔吊最短租赁期:   4  月。